

3. 調査結果報告





3-10. トイレのサイン：男女別トイレ・男女共用トイレ（オフィス・公共施設）

「男女別トイレ」、「男女共用トイレ」のサインにおけるピクト形状と色の評価：回答者に示した図

➤ ピクト形状と色について下記の図を提示し、「よいと思うもの」を複数回答で尋ねた（形状は図以外は選択肢の文言で尋ねた）

Q.「男女別トイレ」の入り口まわりのサインの「形」および「色」について、あなたが「よいと思うもの」をすべてお知らせください。

※「男女別トイレ」とは、男性用・女性用に分かれたトイレのことをさします。 ※職場、および駅・ショッピングセンターなどの公共施設について、それぞれお知らせください。

	男女別トイレ	男女共用トイレ
ピクト形状	 男女を表す人の形 ※1	 男女を表す人の形 ※2
サインの色	 A.「男女を表す人の形」に、「男性が青系・女性が赤系」の色をつける  背景が青系の色 背景が赤系の色 B.「男女を表す人の形」には色をつけず、「背景」の方に「男性が青系・女性が赤系」の色をつける  C.「男女を表す人の形」の色を「黒などのモノトーン」で統一する  青系の色を添える 赤系の色を添える D.「男女を表す人の形」の色を「黒などのモノトーン」で統一し、「男性が青系・女性が赤系」の色を添える	 A.「男女を表す人の形」に、「男性が青系・女性が赤系」の色をつける  背景に色をつける B.「男女を表す人の形」には色をつけず、「背景（斜線部分）」の方に色をつける  C.「男女を表す人の形」の色を「黒などのモノトーン」で統一する  青系以外の色 赤系以外の色 D.「男女を表す人の形」の色を「男性が青系・女性が赤系」以外の色にする

トイレサインの「ピクト形状」と「色」の評価（総評）：オフィス・公共施設（シス男女・トランス4区分）

全体傾向

- オフィス・公共施設共に、従来型（図A：男女の人の形に青系・赤系の着色）の支持が最も高いが、回答者の属性により支持するデザインの傾向に違いがみられた。
- オフィスと公共施設の回答傾向に大きな差は見られず、施設用途によりトイレサインに求められるデザインは大きく変わらないことが示唆される。

属性による傾向の違い

- シスは、トイレのタイプ（男女別トイレ／男女共用トイレ）、施設用途（オフィス／公共施設）に関わらず、従来型デザイン（図A）を支持する人が最も多く4～5割であった。一方で、「こだわらない」と回答した人も2～3割弱存在する。
- トランスは、ジェンダーにより選好の偏りがみられたが、従来型デザインを支持する人も3～4割程度存在する。
- トランスは、シスと比較して「ピクト形状」において「性差を強調しすぎない人の形」や「便器などの設備を表す形」を支持する人が相対的に多い。
「色」については、「男女の人の形に青系・赤系の着色」よりも、「背景に同様の着色」、「人の形を黒とするモノトーン配色」、「人の形を黒とし、青系・赤系の色を添える」デザインがシスよりも支持される傾向にあった。
- トランスの中でも、トイレサインのデザインに意見や関心を持つ人の割合は、FTM・FTXよりもMTX・MTFの方が高い。

まとめ

- シスは、馴染みのある分かり易い「従来型デザイン」を支持する傾向が、トランスは「従来型デザイン」を支持する人も多いが、シスと比較して性差を強く意識し過ぎないデザインを支持する傾向がみられる。
- 「性差を強調しすぎない人の形＋背景に着色」は、シス・トランス双方に受容されやすいデザインのひとつであると考えられる。


「男女別トイレ」サインの「ピクト形状」評価：オフィス・公共施設（シス男女・トランス4区分）

Q. 「男女別トイレ」の入口まわりのサインの「形」について、あなたが「よいと思うもの」をすべてお知らせください。
(複数回答)

※「男女別トイレ」とは、男性用・女性用に分かれたトイレのことをさします。
※職場、および駅・ショッピングセンターなどの公共施設について、それぞれお知らせください。



- シス・トランス共に、オフィス・公共施設で大きな傾向の差は見られなかった。
- シス・トランス共に、「便器などの設備を表した形」よりも、「男女を表す人の形（性差を強調しすぎないものを含む）」の方が支持が高い。
- 「こだわらない」と回答した人は、オフィス・公共施設共にシスでは25%程度であったのに対し、FTM・FTXは約2割、MTXは1割強、MTFは5.7%であった。
サイン形状に対し意見や関心を持つ人は、シスよりもトランス、トランスの中ではFTM・FTXよりもMTX・MTFの方が多くことが示唆される。
- シス男女では、図に示した典型的な「男女を表す人の形」を「よい」と回答した人が約5割で突出していた。
- トランスでは、図に示した典型的な「男女を表す人の形」と、「性差を強調しすぎない形」の割合に大差はないが、「性差を強調しすぎない形」は、オフィスよりも公共施設の方がやや支持が高い。




「男女共用トイレ」サインの「ピクト形状」評価：オフィス・公共施設（シス男女・トランス4区分）

Q. 「男女共用トイレ」の入口まわりのサインの「形」について、あなたが「よいと思うもの」をすべてお知らせください。（複数回答）

※職場、および駅・ショッピングセンターなどの公共施設について、それぞれお知らせください。




➤ シス・トランス共に「男女別トイレ」と大きな差はみられず、オフィスと公共施設の傾向差もみられなかった。



「男女別トイレ」サインの「色」評価：オフィス・公共施設（シス男女・トランス4区分）

Q. 「男女別トイレ」の入口まわりのサインの「形」について、あなたが「よいと思うもの」をすべてお知らせください。（複数回答）

※「男女別トイレ」とは、男性用・女性用に分かれたトイレのことをさします。
※職場、および駅・ショッピングセンターなどの公共施設について、それぞれお知らせください。



- ピクト形状同様、シス・トランス共にオフィスと公共施設で回答傾向に大きな違いはみられない。
- シスは、オフィス・公共施設共に、図A（人の形：男性青系・女性赤系に着色）の割合が約4割で突出して高い。
- トランスは、図A～Cでジェンダーによる選好の違いが見られた。図AはFTM・MTFの支持が高く、Xジェンダーの支持が低い傾向にあり、図B（背景に男性青系・女性赤系の着色）はFTM・FTXよりもMTX・MTFの支持が高い。図C（人の形：モノトーン）はXジェンダーの支持が高い。
- 「こだわらない」と回答した人は、オフィス・公共施設共にシスでは2割強であった。トランスは、FTXのみ2割強でシスと同程度であったが、MTX・MTFでは1割未満であり、トイレサインの色に対する意見や関心を持つ人が多いことが示唆される。

